

Műszaki leírás a Báthory utcai járdafelújításához

a Csobánkai utca és a Báthory u. 26/b között

I. szakasz Csobánkai u. József A. u. között

Kivitelező feladata a meglévő, Viacolor és a szegély bontása Az új járda 1,5 m szélességben készül 10x20 x6 cm beton térburkoló kőből, jellemzően egyoldali szegély építésével. A járda hosszirányú lejtése max. 8% lehet, az út felé pedig 2% lejtést kell adni.

A keresztutcák találkozásánál a járda szintjét le kell süllyeszteni és a gyengénlátók részére jogszabályban előírt taktilis burkolatot kell beépíteni.

II. szakasz József A. u. Báthory u. 26/b között

Kivitelező feladata a meglévő beton burkolat bontása a Báthory 10 sz. előtt. Ezen a szakaszon teljesen új járda készül 1,5 m szélességben 10x20 x6 cm beton térburkoló kőből, jellemzően egyoldali szegély építésével. A járda hosszirányú lejtése max. 8% lehet, az út felé pedig 2% lejtést kell adni.

Az ezt követő szakaszon a meglévő 90-10 cm széles beton és aszfalt járdák alapként szolgálnak és egyúttal kiszélesítésre kerülnek 1,5 m szélességre jellemzően egyoldali kerti szegély építésével. Az 1,5 méter szélességen belüli fák, bokrok eltávolításáról az Önkormányzat gondoskodik.

A keresztutcák találkozásánál a járda szintjét le kell süllyeszteni és a gyengénlátók részére jogszabályban előírt taktilis burkolatot kell beépíteni.

Műszaki tartalom

Meglévő Viacolor bontása – 200,0 fm.

Meglévő beton burkolat bontása – 30,0 m³

Régi szegélykő sor bontása – 11,0 m³

Kerti szegélykő sor építése – 78,0 fm

Kiemelt szegély építés - 188,0 fm

fa bokor kivágás – 2 db

taktilis burkolat - 12,0 m²

Az építendő járda rétegrendje és mennyisége:

- 6 cm térkő burkolat 10x20 téglány szürke – 317,0 m²

- 3 cm ágyazó homok

- 10 cm CKT alap, - 2,42 m³

- 10 cm zúzottkő ágyazat tömörítve, 26,42 m³

A térkövet és a kerti szegélykövet az Önkormányzat biztosítja. A biztosított térkő 10x20 cm szürke beton téglalap alakú kő, 6 cm vastagságban. A kerti szegélykő 100x20x5 cm méretű szürke színű. A szállítás a kivitelező feladata a Piliscsaba, Hosszúrét út 3902/25 hrsz. alól. A rakodást a kereskedő végzi.

Általános előírások:

Kivitelező feladata a bontási hulladék elszállítása, lerakóhelyen lerakása és az építés alatti ideiglenes forgalomtechnika, a biztonságos munkaterület lehatárolás kialakítása is. A forgalomtechnika kiépítése, az ideiglenes forgalomterelés csak az önkormányzat előzetes jóváhagyása után lehetséges. Kivitelező feladata a közműszolgáltatók felé a munkavégzés bejelentése és a szakfelügyelet megkérése. közmű szakfelügyelet megkérése

Kivitelező feladata a Megvalósulási terv elkészítése.

Kivitelező feladata továbbá az érintett szakaszokon a lakosság értesítése szórólapokon keresztül a munkavégzés tervezett üteméről.

A kivitelezés előtt a méretek ellenőrizendők.

Budapest, 2024.03.27.