

Tárgy: Széchenyi Utcai Tagóvoda homlokzati és padlástéri hőszigetelése

Műszaki tartalom

1. Homlokzat, csak munkadíj

A hőszigeteléshez szükséges alapanyagot a megrendelő biztosítja.

- 500 m² 10-15 cm vtg. EPS és 10-15 cm vtg XPS rendszer
- 40 m² lábazati szigetelés
- 20 m² spaletta EPS 2 cm

Homlokzati munkák: állvány építés bontás, párkányok bontása, XPS-EPS lapok ragasztása, tapasztás, vékonyvakolat készítése

2. Padlástér, csak munkadíj

475 m² 2x10 cm vtg. üveggyapot szigetelés **fedésbe** rakva

3. Földszint feletti földem hőszigetelése, csak munkadíj:

jelenleg tárolónak használt középső részen 90 m² járható padló kialakítása ritkított deszkázattal, alatta 10+10 cm vtg. üveggyapot, páraáteresztő fóliával leterítve.

4. Bádogos munkák anyaggal, munkadíjjal: festett alu párkányok és attika fal bádogozása, 40 m festett alu párkány és 50 m falfedés elhelyezése attikán

5. Padlástér anyagdíj: 22 db. 5 x 20 cm 6 m palló, 80 m² 15cm -es colos deszka, 100 m² páraáteresztő fólia

A megrendelő a felmérésért felelőséget nem vállal, az árajánlat adónak bejárást biztosít. Utólagos pótdíjazásra lehetőség nincs.

A kivitelező kihúzáspróba vizsgálatot köteles végezni és arról jegyzőkönyvet készíteni.

Minőség: első osztályú kivitelezés.

A kivitelezés megkezdésének határideje: **2022. október 3.**

A kivitelezés befejezése: **2022. november 30.**

Az árajánlat beérkezési határideje: **2022.szeptember 26. 10:00**